

Dodatok č. 4 k ZMLUVA O DIELO č. 1/2021

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO : 50 442 201
štatutár : Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČ DPH : SK2120333248
zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 10898/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok č. II Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 11.1.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021, ktorá nadobudla účinnosť 22.1.2021 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom **Obnova materskej školy Kolískova, Bratislava – Karlova Ves** (ďalej len „dielo“), spočívajúce v zateplení obvodového plášťa a výmene fasádnych okien, vstupných dverí a zasklených stien (ďalej len „dielo“) budovy materskej školy na



Kolískovej ul. č. 14 v Bratislave, so súpisným číslom 3138, nachádzajúcej sa na pozemkoch s parcelnými číslami 1426/67, 1426/642 a 1426/643, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.

2. Počas realizácie na diele vyvstala potreba niektoré práce nerealizovať. Z dôvodu nepredvídaného výskytu veľkého množstva betónov nad rámec zmluvného rozpočtu v zemnej časti v átriách nebolo možné realizovať časť zateplenia soklovej časti, zrealizovať búranie časti betónov, hutniace práce, dodávku nových betónov a štrkov. Zároveň sa na diele na základe zamerania skutkového stavu zrealizovalo menej pásy pripojovacej škáry, ostenia a iné.

Článok č. III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:
Odsek 6.4. zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
Celková cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 346 909,85 EUR,
DPH 20 % : 69 381,97 EUR,
celková cena vrátane DPH : 416 291,82 EUR
(slovom: štyristošestnásťtisícdeväťdesiatjeden eur a osemdesiatdva centov) (ďalej len „**celková cena**“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.
2. V ods. 20.6 zmluvy sa Príloha č.1 – „rozpočet“ nahrádza novou Prílohou č.1 – „Rozpočet“ – súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane menej prác podľa tohto dodatku.

Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č.1 – Rozpočet

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 20. 12. 2021



Mestská časť Bratislava - Karlova Veš

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 18. 12. 2021



SOAR sk, a.s.

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Dodatok4_20-31097
Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

JKSO:
Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			346 909,85
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	346 909,85	69 381,97
Cena s DPH	v	EUR	416 291,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ






SOAR sk, a.s.
Pri Rajčanke 39, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČ DPH: SK212033248

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.12.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Dodatok4_20-31097

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		346 909,85	416 291,82
01	1.ETAPA	346 909,85	416 291,82
01.1	1.ETAPA-SO-01 Zateplenie obvodového plášt'a	209 417,88	251 301,46
01.2	1.ETAPA-SO-01 Výmena fasádnych okien, vstupných dverí a zaskl.stien	107 947,42	129 536,90
01.4	ZL - Fasáda	34 146,12	40 975,34
01	zmenový list č.1 - doplnenie pásky pripojovacej škáry z exteriéru	9 315,00	11 178,00
02	zmenový list č.2 - demontáž zasklených stien	1 209,99	1 451,99
03	zmenový list č.3 - oprava nerovností fasády + hliníkové dvere	19 213,21	23 055,85
04	zmenový list č.4 - okapové chodníky	0,00	0,00
04.1	odpočty - okapové chodníky	-4 815,04	-5 778,05
04.2	přípočty - okapové chodníky	4 815,04	5 778,05
05	zmenový list č.5 - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy	2 020,00	2 424,00
05.1	přípočty - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy	2 020,00	2 424,00
06	zmenový list č.6 - rebríky	1 089,56	1 307,47
06.1	odpočty - rebríky	-444,44	-533,33
06.2	přípočty - rebríky	1 534,00	1 840,80
07	zmenový list č.7 - vybúranie betónového chodníka	1 298,36	1 558,03
07.1	přípočty - vybúranie betónového chodníka	1 298,36	1 558,03
01.5	odpočty2	-4 601,57	-5 521,88
01.5.1	odpočty2 - SO-01 Zateplenie obvodového plášt'a	-3 652,55	-4 383,06
01.5.2	odpočty2 - doplnenie pásky pripojovacej škáry z exteriéru	-641,71	-770,05
01.5.3	odpočty2 - SO-01 Výmena fasádnych okien, vstupných dverí a zaskl.stien	-307,31	-368,77

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.1 - 1.ETAPA-SO-01 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							209 417,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				182 921,72
D	1		Zemné práce				4 909,74
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek	m2	33,210	1,70	56,46
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	32,092	55,98	1 796,51
3	K	133411101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 5 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,108	93,51	10,10
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	6,370	40,77	259,70
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m s naložením na doprav.prostriedok	m3	7,848	4,32	33,90
6	K	162201219	Príplatok za každých ďalších 10m k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	15,607	3,94	61,49
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m so zložením	m3	32,200	2,86	92,09
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	547,400	0,32	175,17
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,200	0,17	5,47
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,180	24,34	1 489,12
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,878	3,16	72,29
12	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	41,867	20,48	857,44
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				72,14
13	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním do 0,06m3	ks	2,000	15,44	30,88
14	M	PP600013	stĺpik AXIS dĺžka 2,5m	ks	2,000	20,63	41,26
D	4		Vodorovné konštrukcie				74,54
15	K	434311116	Stupne dusané na z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	4,100	9,41	38,58
16	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,126	23,57	26,54
17	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,126	8,37	9,42
D	5		Komunikácie				640,95
18	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z s drobného kameniva prípadne piesku	m2	33,210	19,30	640,95
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				137 487,82
19	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom, pred znečistením pri úpravách povrchov	m2	943,363	1,23	1 160,34
20	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter pod tenkovrstvovú omietku	m2	2 225,873	1,61	3 583,66
21	K	622463117	Vonkajšia omietka stien štuková, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	58,887	14,60	859,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná jemnozrnná	m2	2 225,873	14,55	32 386,45
23	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	55,700	5,63	313,59
24	K	622491305	Náter fasádny tekutý Silikónový podkladný	m2	10,686	4,72	50,44
25	K	622491306	Náter fasádny tekutý silikónový, na báze silikon.živíc, dvojnásobný	m2	10,686	4,67	49,90
26	K	625252303	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (dosky minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	1,050	33,53	35,21
27	K	625252307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm dosky (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	31,493	40,39	1 272,00
28	K	625252308	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (minerálna dosky), skrutkovacie kotvy	m2	175,343	43,31	7 594,11
29	K	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálne dosky), skrutkovacie kotvy	m2	1 655,761	49,57	82 076,07
30	K	625252311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	12,627	57,65	727,95
31	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (minerálne dosky)	m2	90,952	35,58	3 236,07
32	K	625254285	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Sokel (EPS), skrutkovacie kotvy	m2	23,252	39,16	910,55
33	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	16,214	117,16	1 899,63
34	K	631351101	Debnenie beton.mazanín v podlahách zhotovenie	m2	11,340	32,38	367,19
35	K	631351102	Debnenie beton.mazanín v podlahách odstránenie	m2	11,340	8,48	96,16
36	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým (Plyuretanovým) šírky škáry do 10 mm	m	201,565	4,31	868,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 844,13
37	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	23,325	4,53	105,66
38	M	592170004500	Obrubník HYDRO BG Soft, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 1000x60x300 mm	ks	24,000	74,90	1 797,60
39	M	592170004900	Obrubník HYDRO BG Soft rohový, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 250/250x60x300 mm	ks	3,000	92,49	277,47
40	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,325	13,22	308,36
41	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 231,217	1,67	2 056,13
42	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 320,044	1,61	2 125,27
43	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 462,434	1,72	4 235,39
44	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 640,088	1,92	5 068,97
45	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 231,217	1,05	1 292,78
46	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 320,044	1,00	1 320,04
47	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,694	3,78	25,30
48	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	13,590	6,62	89,97
49	K	953946509	Soklový profil zakladací pre zateplenie 103 mm (hliníkový)	m	7,950	5,00	39,75
50	K	953946511	Soklový profil zakladací pre zateplenie hr.123cm mm (hliníkový)	m	54,950	5,38	295,63
51	K	953946515	Soklový profil zakladací pre zateplenie 163 mm (hliníkový)	m	280,485	6,13	1 719,37
52	K	953946517	Soklový profil zakladací pre zateplenie 203 mm (hliníkový)	m	11,400	6,92	78,89
53	K	953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou (hliníkový)	m	374,931	1,84	689,87
54	K	953993011	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	6,000	6,88	41,28
55	M	283810004140	Hniezdna búdka pre vtáky BAT-MAN APUS3-ST XPS trojkomorová štrbinová pre dažďovníky, polystyrén, šxvxhr 500x500x160 mm	ks	6,000	42,87	257,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	953993051	Montáž bŕdky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 1 komorou	ks	8,000	6,17	49,36
57	M	283810004180	Bŕdka pre netopiere BAT-MAN MINI-B XPS jednokomorová, polystyrén, šxvxhr 300x500x100 mm	ks	8,000	30,53	244,24
58	K	953996611	Dilatačný profil rohový PVC	m	15,920	9,33	148,53
59	K	953996617	Začísťovací okenný a dver. profil s tkaninou EKO (plastový)	m	665,655	2,80	1 863,83
60	K	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	425,150	2,43	1 033,11
61	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	406,900	2,96	1 204,42
62	K	953997961	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	5,000	1,19	5,95
63	M	4297201020	Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 200x200x15 mm	ks	5,000	15,64	78,20
64	K	965042231	Bŕranie dlažby, z mazanín, betón, a liateho asfaltu hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,637	94,51	154,71
65	K	965043441	Bŕranie liatych dlažieb beton. mazanín, hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,621	72,52	1 132,83
66	K	968062745	Vybŕranie drevených stien plných -0,02400t	m2	5,720	1,78	10,18
67	K	976083151	Vybŕranie vetracích kovových mriežok vel.200x200mm, -0,0051000t	ks	5,000	15,19	75,95
68	K	976083152	Vybŕranie fasádnych rebrikov na strechu pre opetovne použitie	m	7,515	79,34	596,24
69	K	979011131	Zvislá doprava sutiny ručne do 3.5 m	t	25,829	22,32	576,50
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybŕraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,744	10,92	423,08
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybŕraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	930,576	0,30	279,17
72	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybŕraných hmôt do 10 m	t	38,744	10,06	389,76
73	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybŕraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	309,952	1,13	350,25
74	K	979089013	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	37,968	36,51	1 386,21
75	K	979089113	Poplatok za skladovanie - drevo (17 02), ostatné	t	0,137	36,51	5,00
76	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy , ostatné	t	0,639	18,25	11,66
D	99		Presun hmôt HSV				7 892,40
77	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	272,058	29,01	7 892,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 371,77
D	713		Izolácie tepelné				1 774,18
78	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov celoplošným prilepením	m2	119,123	3,49	415,74
79	M	2837653207	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	121,505	11,01	1 337,77
80	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,933	22,15	20,67
D	764		Konštrukcie klampiarske				7 766,36
81	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry 80 - 120 mm	ks	1,000	68,90	68,90
82	K	764410530	Oplechovanie hornej časti zateplenia v anglickom dvorci z polastovaného plechu, r.š. 225mm	m	9,000	13,48	121,32
83	K	764410710	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	6,800	6,71	45,63
84	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	6,600	14,32	94,51
85	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	387,750	16,51	6 401,75
86	K	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	8,900	20,02	178,18
87	K	764410780	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	3,400	23,17	78,78
88	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	397,750	0,85	338,09
89	K	764430720	Oplechovanie vrchnej časti zateplenia z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 280 mm	m	1,020	13,65	13,92
90	K	764430740	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm	m	8,475	19,05	161,45
91	K	764430750	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 580 mm	m	2,700	22,18	59,89
92	K	764430760	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 780 mm	m	0,750	26,91	20,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 480mm, -0,00230t	m	11,175	0,97	10,84
94	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 780 mm, -0,00337t	m	0,750	1,07	0,80
95	K	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	6,400	19,74	126,34
96	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	6,400	0,54	3,46
97	K	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 100 mm, -0,00160t	ks	1,000	0,63	0,63
98	K	764453885	Demontáž odpadového výpustu vody štvorcového, - 0,00025t	ks	1,000	0,54	0,54
99	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	t	0,741	55,53	41,15
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 488,26
100	K	767162269	Montáž ocel.zábradlia rovného zo skrátením dĺžky z 1200 na1080mm	ks	3,000	105,81	317,43
101	K	767330230	Montáž markízy s úpravou pre kotvenie po zateplení fasády šírky do 3000 mm	ks	2,000	55,27	110,54
102	K	767330840	Demontáž markízy pre opetovné použitie po zateplení fasády, šírky do 3000 mm	ks	2,000	19,63	39,26
103	K	767590849	Demontáž a znovu osadenie podlahového roštu (po povrchovej úprave), -0,01000t	m2	10,800	9,05	97,74
104	K	767832110	Montáž rebríkov do muriva s úpravou kotvenia v rámci zateplenia fasády	m	7,515	59,14	444,44
105	K	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 m, včetně montážnych doplnkov	m	2,600	9,63	25,04
106	M	AXIS DRp6	Poplastované pletivo AXIS DR, výška 2,2m , dl.2,60	ks	1,000	177,37	177,37
107	K	767914840	Demontáž ocel.zábradlia rozmeru 1200x900mm, pre ďalšie použitie po zateplení fasády	ks	3,000	82,51	247,53
108	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	0,720	40,15	28,91
D		783	Dokončovacie práce - nátery				14 342,97
109	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	63,195	5,37	339,36
110	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,832	6,19	36,10
111	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické základný - 35µm	m2	5,832	2,21	12,89
112	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 2x s emailovaním.- 105µm	m2	57,363	19,63	1 126,04
113	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby základné - 35µm	m2	57,363	7,59	435,39
114	K	783902812	Odstránenie starých vonkajších náterov fasády odstraňovačom náterov Veber E703 s umytím	m2	1 970,301	6,29	12 393,19
D	M		Práce a dodávky M				1 124,39
D	23-M		Montáže potrubia				1 124,39
115	K	2300208821	Predĺženie VZT potrubia 300x150mm, od steny 160mm na výšku 300mm vsunutím kolema dl.200+350 mm, 45 st.,včetně predĺženia kotvenia	kpl	1,000	847,29	847,29
116	K	2300208822	Presun hmot pre VZT potrubie	%	253,000	1,10	277,10

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.2 - 1.ETAPA-SO-01 Výmena fasádných okien, vstupných dverí a zaskl.stien

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							107 947,42
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 267,89
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				301,77
1	K	349231811	Primurovka ostenia z tehál včetně vysekania kápiess pre zaviazanie, hr. nad 80 do 150 mm	m2	2,160	48,78	105,36
2	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,405	256,92	104,05
3	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch do 300 mm	m2	1,170	78,94	92,36
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				108,08
4	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	14,000	7,72	108,08
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 772,58
5	K	956901112	Osadenie ocel. zábradlia rozm.1100x1100mm do železobetónových stien s vyspravením stien pri kotvení	ks	6,000	56,65	339,90
6	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	14,000	0,34	4,76
7	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových aj so zárubňou, cena 1 bm obvodu - 0,012t	m	29,300	2,13	62,41
8	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,56	2,80
9	K	968062354	Vybúranie medziokenných vložiek, plochy do 1 m2, - 0,075	m2	2,880	10,55	30,38
10	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	20,880	6,34	132,38
11	K	968071116	Demontáž dverí a mreží kovových vchodových aj so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	18,370	3,89	71,46
12	K	968072246	Vybúranie kovových rámov copilit.okien do 4 m2, - 0,03400t	m2	32,639	3,60	117,50
13	K	968081115	Demontáž okien a vložiek plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	116,700	4,27	498,31
14	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl.pôroboetonových plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,819	41,04	33,61
15	K	971055024	Rezanie konštrukcií porobetonových hr.panelu 300mm stenovou pilou -0,03600t	m	3,900	78,88	307,63
16	K	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	3,900	11,66	45,47
17	K	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	1,200	14,51	17,41
18	K	976071112	Vybúranie kovoveho zábradlia, rozm.1100x1100mm - 0,041	ks	6,000	22,82	136,92
19	K	979011131	Zvislá doprava sutiny ručne do 3.5 m	t	7,441	22,32	166,08
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,162	10,92	121,89
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	267,888	0,30	80,37
22	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,162	10,06	112,29
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,268	36,51	82,80
23	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,296	1,13	100,90
25	K	979089112	Poplatok za skladovanie - plasty (17 02), ostatné	t	1,266	36,51	46,22
26	K	979089113	Poplatok za skladovanie - drevo, (17 02), ostatné	t	2,782	36,51	101,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979089114	Poplatok za skladovanie - sklo	t	3,653	36,51	133,37
28	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné	t	1,433	18,25	26,15
	D	99	Presun hmôt HSV				85,46
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	2,946	29,01	85,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				104 679,53
	D	766	Konštrukcie stolárske				20 092,57
30	K	766112820	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	38,499	1,41	54,28
31	K	766621081	Montáž okna plastového	m	239,120	21,32	5 098,04
32	M	6114124120	Plastové okno jednokridlové otvaravo sklopné, rozmer 1200x1200 mm , izolačné trojsklo, 6 komorový profil, SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,76	ks	13,000	194,80	2 532,40
33	M	611410003790	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozm.2100x1200mm, izolačné dvojsklo, systém 6 komorový profil, v hornej časti otvor 780x300mm, pre osadenie VZT potrubia s mriežkou	ks	2,000	361,43	722,86
34	M	611410003791	Plastové okno dvojkrídlové OS+O,roz.2100x1200mm, izolačné trojsklo, systém 6 komorový profil, v hornej časti otvor 1080x300mm, pre osadenie VZT potrubia s mriežkou	ks	6,000	377,62	2 265,72
35	M	611410003792	Plastové okno dvojkrídlové OS,roz.2400x1200mm, izolačné trojsklo, systém 6 komorový profil, v hornej časti otvor 1080x230mm, pre osadenie VZT potrubia s mriežkou	ks	4,000	417,90	1 671,60
36	M	6114124110	Plastové okno jednokridlové, otvaravo sklopné,rozmer 900x1200 mm , izolačné trojsklo, 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,79	ks	1,000	147,01	147,01
37	M	6114124081	Plastové okno jednokridlové otvaravo sklop.s pevnou dolnou časťou, rozmer 1200x2150 (1000x1000) mm, izolačné trojsklo,- 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,73	ks	3,000	302,29	906,87
38	M	6114124082	Plastové okno jednokridlové otvaravo sklop.s pevnou dolnou časťou, rozmer 1200x2150 (1200x1000) mm, izolačné trojsklo,- 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,73	ks	6,000	308,86	1 853,16
39	M	6114124030	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,79	ks	6,000	147,01	882,06
40	M	6114124160	Plastové okno dvojkrídlové otvaravé,(trancuzke) rozmer 1200x1950 mm , izolačné trojsklo, systém- 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,77	ks	1,000	363,50	363,50
41	K	7666214901	Montáž medziokenných vložiek plastových izolačných (za 1bm obvodu)	m	22,500	14,60	328,50
42	M	6114124956	Medziokenná plastová izolačná vložka rozmer 600x1200 mm	ks	4,000	112,45	449,80
43	M	6114124957	Medziokenná plastová izolačná vložka rozmer 150x1200 mm	ks	3,000	42,11	126,33
44	K	766691610	Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom s podtmelením	m	42,000	15,82	664,44
45	M	6149531500	Lišty mm pre kompletizáciu spojenia okien	m	42,000	22,25	934,50
46	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	6,89	13,78
47	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	25,600	9,04	231,42
48	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	14,400	9,92	142,85
49	M	6119000100	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát,šírky 150 mm	m	64,850	8,18	530,47
50	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	30,000	1,69	50,70
51	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,072	30,03	122,28
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				83 360,15
52	K	7671128112	Demontáž stien a priečok plastových zasklenených - 0,03300t	m2	13,616	15,84	215,68
53	K	767113110	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2	m2	4,347	44,54	193,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	767113120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 6 do 9 m2	m2	51,646	44,54	2 300,31
55	M	553999002	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol,trojsklom 2.kr.dverami rozmeri 2700x3130mm (1600x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	3,000	3 009,32	9 027,96
56	M	553999001	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol,dvojsklom 1.kr.dverami rozmeri 2100x3130mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	1,000	2 373,41	2 373,41
57	M	5539990011	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol,dvojsklom 1.kr.dverami rozmeri 1950x3130mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	1,000	2 325,47	2 325,47
58	M	553999003	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol. trojsklom 1.kr.dverami rozmeri 2250x3130mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	1,000	2 501,31	2 501,31
59	M	553999004	Hliníková vnútorná stena 2/3 jednoducho zasklená s bespčnost.sklo 1.kr.dverami rozmeri 2100x2070mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača	ks	1,000	2 373,41	2 373,41
60	K	767646520	Montáž dverí kovových , vchodových so zárubňou, (cena za 1 m obvodu dverí)	m	41,860	34,68	1 451,70
61	M	5534128210	Oceľové dvere rozm.110x2100mm,presklené s izol.trojsklom a oceľovou zárubňou,včetně zamku a samozatvarača; MCR Alpe; Ud=1,65	m2	1,000	1 357,14	1 357,14
62	M	5534128211	Hliníkové 1.kr.vonkajšie dvere zateplene rozm.800x1970mm s oceľovou zárubňou,včetně zamku a samozatvarača; Aliplast SP 800; Ud=1,50	kus	5,000	1 004,47	5 022,35
63	M	5534128212	Hliníkové 1.kr.vonkajšie dvere zateplene rozm.800x1970mm s oceľovou zárubňou,včetně kovania zamku; Aliplast SP 800; Ud=1,50	kus	1,000	1 004,47	1 004,47
64	K	767660190	Montáž hliníkových vonkajších žalúzií WAREMA Basis E 93 A6 S, na motorický pohon	ks	53,000	116,83	6 191,99
65	M	611530024490	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 1352x3130 mm, ovladanie motor	ks	3,000	863,06	2 589,18
66	M	611530024491	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 1648x2400 mm, ovladanie motor	ks	7,000	806,11	5 642,77
67	M	611530024492	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 3000x2400 mm, ovladanie motor	ks	23,000	1 076,27	24 754,21
68	M	611530024493	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 3037x2400 mm, ovladanie motor	ks	15,000	664,45	9 966,75
69	M	611530024494	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 1352x2400 mm, ovladanie motor	ks	4,000	708,26	2 833,04
70	M	611530024495	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 2362x2400 mm, ovladanie motor	ks	1,000	974,04	974,04
71	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	6,509	40,15	261,34
D	783		Dokončovacie práce - nátery				406,86
72	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	14,520	0,80	11,62
73	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové 2x s emailovaním.- 105µm	m2	14,520	19,63	285,03
74	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové základné - 35µm	m2	14,520	7,59	110,21
D	787		Dokončovacie práce - zasklievanie				819,95
75	K	787100801	Vysklievanie stien a priečok, zo skla plochého - 0,01000t	m2	107,517	2,24	240,84
76	K	787100812	Vysklievanie stien a priečok, z copílitoveho skla profilového -0,04400t	m2	32,639	11,32	369,47
77	K	787600802	Vysklievanie okien a dverí , skla plochého -0,01400t	m2	81,573	2,57	209,64

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.4 - ZL - Fasáda
Úroveň 3:

01 - zmenový list č.1 - doplnenie pásky pripojovacej škáry z exteriéru

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 315,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 315,00
1	K	612849225.1	Začistenie omietok (s dodaním hmôt) okolo okien	m	900,000	3,29	2 961,00
2	K	766842196.1	M+D paropriepustnej hydroizolačnej pásky a vyplnenie škár polyuretánovou penou	m	900,000	3,88	3 492,00
3	K	968322714.1	Prisekanie rovných ostení v murive tehlovom a vyčistenie pripojovacej škáry	m	900,000	2,89	2 601,00
4	K	999397454.1	Presun hmôt	t	7,950	32,83	261,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 3:

02 - zmenový list č.2 - demontáž zasklených stien

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 209,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 209,99
D	766		Konštrukcie stolárske				1 209,99
1	K	DZS003 - R	Demontáž zasklených stien pre spätnú montáž s vysklieváním	m2	38,969	31,05	1 209,99

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.4 - ZL - Fasáda
Úroveň 3:

03 - zmenový list č.3 - oprava nerovností fasády + hliníkové dvere

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 213,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 545,81
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 802,06
1	K	622423321.S	*Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 30 % opravovanej plochy	m2	2 225,873	6,65	14 802,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 543,35
7	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových aj so zárubňou, cena 1 bm obvodu - 0,012t	m	4,940	2,13	10,52
2	K	978015321.S	*Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	2 225,873	0,32	712,28
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,129	10,92	121,53
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	267,096	0,30	80,13
22	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,129	10,06	111,96
23	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,032	1,13	100,61
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,129	36,51	406,32
D	99		Presun hmôt HSV				1 200,40
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	41,379	29,01	1 200,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 667,40
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 667,40
3	K	DMHD003	D+M Hliníkové dvere zateplené 800x1970mm vrátane dopravy, vysekania, demontáže a vyspravenia ostenia	kus	1,000	1 667,40	1 667,40

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4: **04.1 - odpočty - okapové chodníky**

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-4 815,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-4 815,04
D	1		Zemné práce				-1 408,56
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	-10,166	55,98	-569,09
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m s naložením na doprav.prostriedok	m3	-1,637	4,32	-7,07
6	K	162201219	Priplatok za každých ďalších 10m k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	-3,258	3,94	-12,84
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m so zložením	m3	-10,166	2,86	-29,07
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-172,822	0,32	-55,30
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-10,166	0,17	-1,73
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-19,315	24,34	-470,13
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-6,480	3,16	-20,48
12	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	-11,858	20,48	-242,85
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-817,46
7	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	-4,263	117,16	-499,45
8	K	634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým (Plyuretanovým) šírky škáry do 10 mm	m	-73,785	4,31	-318,01
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-2 589,02
9	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	-23,325	4,53	-105,66
10	M	592170004500	Obrubník HYDRO BG Soft, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 1000x60x300 mm	ks	-24,000	74,90	-1 797,60
11	M	592170004900	Obrubník HYDRO BG Soft rohový, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 250/250x60x300 mm	ks	-3,000	92,49	-277,47
12	K	965043441	Búranie liatych dlažieb beton. mazanín,hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	-5,630	72,52	-408,29

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4: **04.2 - prípočty - okapové chodníky**

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 815,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 815,04
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 441,13
1	K	916561112.S	*Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	58,000	5,72	331,76
2	M	592170001500.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	58,580	3,85	225,53
3	K	918101112.S	*Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,610	105,02	274,10
65	K	965043441	Búranie liatych dlažieb beton. mazanín,hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,400	72,52	174,05
4	K	971046021.S	Jadrové vrty pre popínavé rastliny do D 300 mm do stien - betónových	cm	1 500,000	1,28	1 920,00
5	K	973897353	Vysekanie výklenkov v murive betónovom na osadenie mreže plochy do 1 m2, hĺbky do 200 mm	ks	15,000	56,66	849,90
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,030	10,92	98,61
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	216,720	0,30	65,02
72	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,030	10,06	90,84
73	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,240	1,13	81,63
74	K	979089013	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	9,030	36,51	329,69
D	99		Presun hmôt HSV				373,91
77	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	12,889	29,01	373,91

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4: **05.1 - prípočty - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy**

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 020,00
1	K	DMBF	Dodávka a montáž bezpečnostnej fólie na okná (copility) - Skyfol Security S8, vrátane dopravy	m2	10,000	137,00	1 370,00
2	K	DMPM	Dodávka a montáž pákového mechanizmu, vrátane dopravy	ks	2,000	325,00	650,00

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4:
06.1 - odpočty - rebríky

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-444,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-444,44
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				-444,44
104	K	767832110	Montáž rebríkov do muriva s upravou kotvenia v rámci zateplenia fasády	m	-7,515	59,14	-444,44

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4:
06.2 - prípočty - rebríky

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 534,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 534,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 534,00
1	K	RZ7	Dodávka a montáž rebríka Z7 vr. dopravy	ks	1,000	725,00	725,00
2	K	RZ8	Dodávka a montáž rebríka Z8 vr. dopravy	ks	1,000	809,00	809,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4:

07.1 - prípočty - vybúranie betónového chodníka

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 298,36
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 298,36
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 298,36
1	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,358	68,41	298,13
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,588	10,92	104,70
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	230,112	0,30	69,03
72	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,744	10,06	389,76
73	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	76,704	1,13	86,68
74	K	979089013	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	9,588	36,51	350,06

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.5 - odpočty2

Úroveň 3:

01.5.1 - odpočty2 - SO-01 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 652,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 824,71
D	1		Zemné práce				-1 072,48
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	-4,304	55,98	-240,94
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	-6,370	40,77	-259,70
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m s naložením na doprav.prostriedok	m3	-4,574	4,32	-19,76
6	K	162201219	Príplatok za každých ďalších 10m k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	-12,348	3,94	-48,65
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-2,736	3,16	-8,65
12	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	-24,159	20,48	-494,78
D	4		Vodorovné konštrukcie				-74,54
15	K	434311116	Stupne dusané na z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	-4,100	9,41	-38,58
16	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	-1,126	23,57	-26,54
17	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	-1,126	8,37	-9,42
D	5		Komunikácie				-640,95
18	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z s drobného kameniva prípadne piesku	m2	-33,210	19,30	-640,95
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-1 036,74
33	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	-4,093	117,16	-479,54
34	K	631351101	Debnenie beton.mazanín v podlahách zhotovenie	m2	-11,340	32,38	-367,19
35	K	631351102	Debnenie beton.mazanín v podlahách odstránenie	m2	-11,340	8,48	-96,16
36	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým (Plyuretanovým) šírky škáry do 10 mm	m	-21,775	4,31	-93,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-827,84
D	713		Izolácie tepelné				-827,84
78	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov celoplošným prílepením	m2	-57,093	3,49	-199,25
79	M	2837653207	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	-57,093	11,01	-628,59

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.5 - odpočty2

Úroveň 3:

01.5.2 - odpočty2 - doplnenie pásky pripojovacej škáry z exteriéru

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-641,71
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-641,71
1	K	612849225.1	Začistenie omietok (s dodaním hmôt) okolo okien	m	-62,000	3,29	-203,98
2	K	766842196.1	M+D paropriepustnej hydroizolačnej pásky a vyplnenie škár polyuretánovou penou	m	-62,000	3,88	-240,56
3	K	968322714.1	Prisekanie rovných ostení v murive tehlovom a vyčistenie pripojovacej škáry	m	-62,000	2,89	-179,18
4	K	999397454.1	Presun hmôt	t	-0,548	32,83	-17,99

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.5 - odpočty2

Úroveň 3:

01.5.3 - odpočty2 - SO-01 Výmena fasádnych okien, vstupných dverí a zaskl.stien

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-307,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-307,31
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-307,31
25	K	979089112	Poplatok za skladovanie - plasty (17 02), ostatné	t	-1,266	36,51	-46,22
26	K	979089113	Poplatok za skladovanie - drevo, (17 02), ostatné	t	-2,782	36,51	-101,57
27	K	979089114	Poplatok za skladovanie - sklo	t	-3,653	36,51	-133,37
28	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné	t	-1,433	18,25	-26,15

